

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναλυτικά ανά άρθρο

ΟΜΑΔΑ Α	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ								
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	EY.02	Σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας	ΚΑ	1,00				
	EY.03	Σύνδεση με δίκτυο τηλεφωνίας	ΚΑ	1,00				
	EY.04	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	ΚΑ	1,00				
	EY.05	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	ΚΑ	1,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΕΠ.05	Αίθριος (αύλειος) χώρος (διαμόρφωση και επίστρωση με πλάκες Καρύστου)	μ2	75,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.06	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών (χωρίς μηχανικά μέσα)	μ3	30,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.01	Καθαίρεση ξύλινων ή μεταλλικών στεγών οποιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων των επικαλύψεων από οποιοδήποτε υλικό) με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	234,65				
	2.03	Καθαίρεση λιθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με αποκομιδή,	μ3	15,00				

		μεταφορά και επεξεργασία μπαζών						
	2.08	Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	493,93				
	2.10	Καθαίρεση λιθόκτιστων τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών ή παραθύρων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	30,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3.02	Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, πεζοδρομίων κτλ. κατηγορίας μέχρι C20/25	μ3	25,00				
	3.06	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σε ανακαινίσεις - επισκευές - επεμβάσεις γενικά σε παραδοσιακά κτίρια	μ3	30,00				
	3.11	Ενέματα	λίτρο	8.500,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ	4.01	Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους χωρίς ορατή όψη	μ3	40,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.04	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ2	450,00				
	6.06	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ2	495,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	7.07	Άλλο - Ηχομόνωση με πλάκες	μ2	68,37				

		εξηλασμένης πολυστερόλης 5εκ						
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	8.03	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - ψαλίδια) με επικάλυψη κεραμικά - εσωτερική όψη εμφανούς κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ	μ2	138,79				
	8.14	Άλλο - Ξύλινο μεσοπάτωμα	μ2	95,86				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	9.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ2	40,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	10.13	Με πλάκες μαρμάρου	μ2	115,00				
	10.14	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης	μ2	20,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΠΛΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜ/ΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	11.11	Ξύλινες πόρτες ταμπλαδωτές	μ2	45,00				
	11.15	Ξύλινα παράθυρα με παντζούρια χωρικού τύπου	μ2	20,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΤΚΛΙΔΩΜΑΤΑ	12.06	Άλλο - Ξύλινα υπέρθυρα πάχους έως 15εκ	μ.μ.	45,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	15.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς,	μ2	270,00				

		ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων						
	15.04	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	μ2	295,00				
	15.05	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	μ2	65,00				
	15.08	Άλλο - Αντυπυρική βαφή μεταλλικών επιφανειών	μ2	65,00				
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	16.03	Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, σαπυνοδόχοι κτλ, μπαταρίες, καθρέπτης)	κατ. αποκ.	2,00				
	16.04	Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας τοποθετημένο	κατ. αποκ.	1,00				
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	17.03	Υδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής)	κατ. αποκ.	2,00				
	17.04	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή βιοτεχνίας	κατ. αποκ.	1,00				

	17.07	Υδρορροές χάλκινες	μμ	55,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	18.08	Άλλο - Αντλία θερμότητας	τεμ	1,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	19.03	Γραφείου (εργασία και υλικά πρίζες, διακόπτες)	μ2 κάτοψ	234,65				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.02	Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερ με ενσωματωμέν η ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση.	τεμ.	1,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	22.07	Μεταλλικός σκελετός	κιλά	3.315,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ								
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ								
M.E.	1	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 2,90 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	TEM	1,00				
M.E.	2	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ) ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ, 1,50 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	TEM	1,00				

	ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕ							

ΣΥΝΟΛΑ:

Το τίμημα για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ καθαρή αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ ευρώ σύνολο ευρώ.